

Suplemento Técnico

Partidas Desagregadas

Precios en Nuevos Soles.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
11-000003	ACERO EN ZAPATAS (a Mano)	KG	1.06	0.01	3.32	4.39
11-000206	CONCRETO ZAPATA F'C 175 KG/CM2	M3	73.14	12.65	191.78	277.57
11-000207	CONCRETO ZAPATA F'C 210 KG/CM2	M3	73.14	14.65	209.03	296.82
11-000208	CONCRETO ZAPATA F'C 245 KG/CM2	M3	73.14	14.65	236.78	324.57
11-000273	ACERO EN ESCALERAS					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.07	3.25	4.38
11-000158	CONCRETO ESCALERA FC=210 KG/CM2					
	CON EQUIPO	M3	204.49	44.83	210.74	460.06
11-000267	CONCRETO ESCALERA FC=140 KG/CM2	M3	194.82	44.35	172.10	411.27
11-000268	CONCRETO ESCALERA F'C 175 KG/CM2	M3	216.61	45.44	193.49	455.54
11-000178	ENCOFRADO DE ESCALERAS (INCLUYE DESENCOFRADO)	M2	47.44	1.42	11.68	60.54
11-000287	ACERO EN CISTERNA					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.68	0.09	3.31	5.08
11-000102	CONCRETO CISTERNA F'C = 210 KG/CM2	M3	204.49	36.65	210.38	451.52
11-000232	CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO F'c=280					
	F'C = 280 KG/CM2	M3	204.49	44.83	267.00	516.32
11-000293	CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra	M3	142.22	7.11	125.66	274.99
11-000292	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	M2	17.78	0.89	9.00	27.67
11-000221	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO					
	FC=245	M3	202.61	44.74	238.32	485.67
11-000175	ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION	M2	31.63	0.95	18.16	50.74
11-000272	ACERO EN VIGAS DECIMENTACION					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.68	0.09	3.21	4.98
11-000210	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 140 KG/CM2	M3	89.39	23.70	170.45	283.54
11-000211	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 175 KG/CM2	M3	89.39	23.70	190.62	303.71
11-000212	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 210 KG/CM2	M3	89.39	23.70	210.74	323.83
10-000001	ACERO EN COLUMNAS (1er PISO)					
	HABILITACION	KG	1.02	0.09	3.33	4.44
10-000027	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (1er PISO)	M3	227.21	49.81	210.75	487.77
10-000042	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	28.46	1.42	17.86	47.74
10-000017	ACERO EN VIGAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.02	0.09	3.51	4.62
10-000032	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (1er PISO)	M3	101.49	24.30	209.26	335.05
10-000047	ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	31.63	0.00	21.89	53.52
10-000022	ACERO EN LOSA ALIGERADA (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.02	0.05	3.27	4.34
10-000057	CONCRETO LOSA ALIGERA F'c=210 (1er PISO)	M3	101.29	20.11	209.03	330.43
10-000052	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA					
	(1er PISO) MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	18.97	0.95	11.41	31.33
10-000054	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.(1er PISO)					
	DE ARCILLA	UN	0.74	0.02	0.83	1.59
10-000060	ACERO EN PLACAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.02	0.09	3.28	4.39
10-000063	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (1er PISO)	M3	182.70	43.74	210.82	437.26
10-000066	ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (1er PISO)	M2	39.36	1.97	12.58	53.91
10-000002	ACERO EN COLUMNAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.10	3.33	4.49
10-000028	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (2do PISO)	M3	257.59	68.43	210.74	536.76
10-000043	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	29.65	1.48	17.86	48.99
10-000021	ACERO EN VIGAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.14	0.16	3.51	4.81
10-000033	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (2do PISO)	M3	112.65	28.11	209.20	349.96
10-000048	ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	33.10	1.65	21.89	56.64
10-000023	ACERO EN LOSA ALIGERADA (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.05	3.27	4.42
10-000058	CONCRETO LOSA ALIGERADA					
	F'c=210 (2do PISO)	M3	117.41	27.34	209.21	353.96
10-000053	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA (2do PISO)					
	MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	19.63	0.98	11.41	32.02

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
10-000055	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.(2do PISO)					
	DE ARCILLA	UN	0.79	0.02	0.83	1.64
10-000061	ACERO EN PLACAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.10	3.28	4.48
10-000064	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (2do PISO)	M3	230.48	61.22	210.74	502.44
10-000067	ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (2do PISO)	M2	43.74	2.19	12.58	58.51
MUROS / TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA						
22-000049	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:5 C.V.	M2	39.63	1.98	56.12	97.73
22-000051	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	42.73	2.14	54.13	99.00
22-000053	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	24.21	1.21	20.76	46.18
22-000054	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	24.51	1.23	21.95	47.69
22-000047	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEO	M2	26.08	1.30	29.62	57.00
22-000056	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	26.08	1.30	31.28	58.66
22-000086	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	41.55	2.08	46.72	90.35
22-000092	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	41.55	2.08	48.43	92.06
22-000088	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	18.57	45.67
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	19.17	46.27
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	19.17	46.27
22-000087	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	26.08	1.30	25.04	52.42
22-000093	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	26.08	1.30	25.26	52.64
22-000005	MURO LADRILLO KK SOGA CARAVISTA	M2	68.10	0.02	19.53	87.65
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	41.55	2.08	50.92	94.55
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	41.55	2.08	50.92	94.55
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CANTO MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	25.81	1.29	19.38	46.48
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CANTO MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	25.81	1.29	19.38	46.48
22-000096	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 1 CARA CARAVISTA	M2	26.08	1.30	25.27	52.65
22-000160	TABIQUE SB 4 mm JUNTA VISIBLE e=7.30 cm.	M2	17.78	1.78	34.06	53.62
22-000161	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	17.78	1.78	46.80	66.36
22-000162	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	15.80	1.58	42.29	59.67
22-000163	TABIQUE COMBINADO INTERIOR EXTERIOR					
	e=10.97 cm.	M2	22.28	2.23	43.76	68.27
REVOQUES Y ENLUCIDO						
24-000002	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT.					
	EXT.CEMENTO ARENA 1:5	M2	14.52	0.80	4.45	19.77
24-000041	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS					
	EXTERIORES	M2	18.16	0.98	5.13	24.27
24-000040	TARRAJEO INTERIOR DE MUROS					
	con paeteo espesor 1.5 cms.	m2	17.28	0.82	2.49	20.59
24-000099	TARREJEO DE COLUMNAS MEZ C:A 1:5					
	ESPESOR=1.5CM	M2	22.95	0.76	3.15	26.86
24-000144	TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS					
	INDEPENDIENTES (EN INTERIORES)	M2	30.63	1.07	1.96	33.66
24-000147	CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON					
	MORTERO 1:5 X 1.5 CM	M2	33.19	1.66	2.21	37.06
24-000146	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,					
	VENTANAS Y VANOS	ML	27.24	0.54	0.60	28.38