

Análisis de Precios Unitarios

Suplemento Técnico

Cod.Partida	Descripción	IU	UN	Cantidad	P.U.	Parcial	TOTAL
76	OPERARIO	47	HH	0.0053	18.08	0.10	
78	PEON	47	HH	0.1067	13.62	1.45	
	Equipo						1.80
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.13	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0102	163.60	1.67	
	Materiales						0.00
	TOTAL de la Partida =						4.31
Cod.Partida	Descripción						
P06-000215	PERE. COMPACTACION SUB-RASANTE(SELVA) Luego de realizar el Corte se debera Perifilar,darle acabado y compactar la Sub-Rasante. (Con Equipo Pesado)						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 2700M3/D Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" + 4.0 Pe						
	Mano de Obra						0.22
30	CAPATAZ	47	HH	0.0024	23.50	0.06	
78	PEON	47	HH	0.0119	13.62	0.16	
	Equipo						5.26
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.01	
993	MOTONIVELADORA 125 HP	49	HM	0.0207	115.20	2.38	
1229	RODIL LISO VIBRATOR AUTO P7-9TN-70-100HP	49	HM	0.0207	58.70	1.21	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0311	53.40	1.66	
	Materiales						0.05
3273	AGUA	39	M3	0.0300	1.83	0.05	
	TOTAL de la Partida =						5.53
Cod.Partida	Descripción						
P06-000214	PERE. COMPACTACION SUB-RASANTE(Sierra) Luego de realizar el Corte se debera Perifilar,darle acabado y compactar la Sub-Rasante. (Con Equipo Pesado)						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 2500M3/D Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" + 4.0 Pe						
	Mano de Obra						0.23
30	CAPATAZ	47	HH	0.0026	23.50	0.06	
78	PEON	47	HH	0.0128	13.62	0.17	
	Equipo						5.69
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.01	
993	MOTONIVELADORA 125 HP	49	HM	0.0224	115.20	2.58	
1229	RODIL LISO VIBRATOR AUTO P7-9TN-70-100HP	49	HM	0.0224	58.70	1.31	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0336	53.40	1.79	
	Materiales						0.05
3273	AGUA	39	M3	0.0300	1.83	0.05	
	TOTAL de la Partida =						5.97
Cod.Partida	Descripción						
P06-000213	PERE. COMPACTACION SUB-RASANTE(Costa) Luego de realizar el Corte se debera Perifilar,darle acabado y compactar la Sub-Rasante. (Con Equipo Pesado)						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 2800M3/D Ecuacion a usar = 0.8 Cp"B" + 4.0 Pe						
	Mano de Obra						0.21
30	CAPATAZ	47	HH	0.0023	23.50	0.05	
78	PEON	47	HH	0.0114	13.62	0.16	
	Equipo						5.08
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.01	
993	MOTONIVELADORA 125 HP	49	HM	0.0200	115.20	2.30	
1229	RODIL LISO VIBRATOR AUTO P7-9TN-70-100HP	49	HM	0.0200	58.70	1.17	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0300	53.40	1.60	
	Materiales						0.05
3273	AGUA	39	M3	0.0300	1.83	0.05	
	TOTAL de la Partida =						5.34
Cod.Partida	Descripción						
P06-000212	CONFORMACION DE TERRAPLENES(Selva) Incluye:Colocación material de Prestamo o de Corte colocandose de acuerdo al espesor y compactación de cada capa, la fundación debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado)						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 940 M3/D Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" + 6.0 Pe						
	Mano de Obra						0.90
30	CAPATAZ	47	HH	0.0085	23.50	0.20	
78	PEON	47	HH	0.0511	13.62	0.70	
	Equipo					3.42	
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.04	
997	MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM)	49	HM	0.0084	115.18	0.97	
1225	RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP	49	HM	0.0084	70.20	0.59	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0084	53.40	0.45	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0084	163.60	1.37	
	Materiales						0.22
3276	AGUA PARA RIEGO	39	M3	0.1200	1.80	0.22	
	TOTAL de la Partida =						4.54

Cod.Partida	Descripción
P06-000211	CONFORMACION DE TERRAPLENES(Sierra) Incluye:Colocación material de Prestamo o de Corte colocandose de acuerdo al espesor y compactación de cada capa, la fundación debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado)

Cod.Partida	Descripción	IU	UN	Cantidad	P.U.	Parcial	TOTAL
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 910 M3/D Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" + 6.0 Pe						
	Mano de Obra						0.93
30	CAPATAZ	47	HH	0.0088	23.50	0.21	
78	PEON	47	HH	0.0527	13.62	0.72	
	Equipo						3.54
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.05	
997	MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM)	49	HM	0.0087	115.18	1.00	
1225	RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP	49	HM	0.0087	70.20	0.61	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0087	53.40	0.46	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0087	163.60	1.42	
	Materiales						0.22
3276	AGUA PARA RIEGO	39	M3	0.1200	1.80	0.22	
	TOTAL de la Partida =						4.69
Cod.Partida	Descripción						
P06-000210	CONFORMACION DE TERRAPLENES(Costa) Incluye:Colocación material de Prestamo o de Corte colocandose de acuerdo al espesor y compactación de cada capa, la fundación debera ser compactada previa- mente (Uso de Equipo Pesado)						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 1100M3/D Ecuacion a usar = 1.0 Cp"B" + 6.0 Pe						
	Mano de Obra						0.76
30	CAPATAZ	47	HH	0.0073	23.50	0.17	
78	PEON	47	HH	0.0436	13.62	0.59	
	Equipo						2.94
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.04	
997	MOTONIVELADORA 125 HP (XCAT-120-F O SIM)	49	HM	0.0072	115.18	0.83	
1225	RODIL LISO VIBRAT. AUTP10-12TN-101-135HP	49	HM	0.0072	70.20	0.51	
1267	RODIL PAT DE CABR VIBRAT AUT P8-10TN84HP	49	HM	0.0072	53.40	0.38	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0072	163.60	1.18	
	Materiales						0.22
3276	AGUA PARA RIEGO	39	M3	0.1200	1.80	0.22	
	TOTAL de la Partida =						3.92
Cod.Partida	Descripción						
P06-000209	CORTE EN ROCA FIJA (SIERRA, SELVA) (CARRETERA) (corte trituración eliminación de RocaSe requiere el uso de explosivos previo estudio de suelos (Incluye Cunetas) Con Equipo Pesado						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 180 M3/Dia Ecuacion a usar = 0.5 Cp"B" + 4.0 Op + 1.0 Of + 2.0 Pe						
	Mano de Obra						7.22
30	CAPATAZ	47	HH	0.0222	23.50	0.52	
72	OFICIAL	47	HH	0.0444	15.15	0.67	
74	OPERADOR	47	HH	0.0889	18.08	1.61	
76	OPERARIO	47	HH	0.1778	18.08	3.21	
78	PEON	47	HH	0.0889	13.62	1.21	
	Equipo						10.67
545	COMPRESORA NEUMATICA DIESEL 250PCM-87HP	49	HM	0.0444	56.50	2.51	
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.36	
913	MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA	49	HM	0.0444	12.20	0.54	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0444	163.60	7.26	
	Materiales						5.00
5733	BARRENO	30	UN	0.0024	780.43	1.87	
11811	DINAMITA	28	KG	0.3000	7.25	2.17	
12573	FULMINANTE	27	UN	1.0000	0.48	0.48	
14358	MECHA (GUIA LENTA)	27	ML	1.0000	0.48	0.48	
	TOTAL de la Partida =						22.89
Cod.Partida	Descripción						
P06-000208	CORTE EN ROCA FIJA (COSTA)(CARRETERA) (corte trituración eliminación de Roca) Se requiere el uso de explosivos previo estudio de suelos (Incluye Cunetas) Con Equipo Pesado						
	UNIDAD = M3						Costo Por : M3
	Rendimiento = 200 M3/Dia Ecuacion a usar = 0.5 Cp"B" + 4.0 Op + 1.0 Of + 2.0 Pe						
	Mano de Obra						7.45
30	CAPATAZ	47	HH	0.0200	23.50	0.47	
72	OFICIAL	47	HH	0.0400	15.15	0.61	
74	OPERADOR	47	HH	0.1320	18.08	2.39	
76	OPERARIO	47	HH	0.1600	18.08	2.89	
78	PEON	47	HH	0.0800	13.62	1.09	
	Equipo						9.66
545	COMPRESORA NEUMATICA DIESEL 250PCM-87HP	49	HM	0.0400	56.50	2.26	
855	HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE OBRA)	37	1%	5.0000		0.37	
913	MARTILLO NEUMATICO 25-29 KG SIN PUNTA	49	HM	0.0400	12.20	0.49	
1465	TRACTOR DE ORUGA 140-160	49	HM	0.0400	163.60	6.54	
	Materiales						3.70
5733	BARRENO	30	UN	0.0024	780.43	1.87	
11811	DINAMITA	28	KG	0.1200	7.25	0.87	
12573	FULMINANTE	27	UN	1.0000	0.48	0.48	
14358	MECHA (GUIA LENTA)	27	ML	1.0000	0.48	0.48	
	TOTAL de la Partida =						20.81
Cod.Partida	Descripción						
P11-000003	ACERO EN ZAPATAS (a Mano)						
	UNIDAD = KG						Costo Por : KG