



12.

12 y 13. En el tercer nivel se diseñó el ingreso a los cines, también se emplazó el patio de comidas y el área de foodcourt, un restaurante y un ambiente de juegos.

Estas divisiones contaron con una especificación de resistencia al fuego de al menos dos horas.

Para los muros exteriores se emplearon bloquetas de concreto kingblock con una altura mínima de 1.20 m y una máxima de 3 m, con terminación de tarrajeado y pintado con bruñas, así como tabiquería de placa de fibrocemento.



13.

Terminaciones de pisos

En las áreas comunes se instaló porcelanato; en las bodegas y andenes, pavimento monolítico con endurecedor; para los baños y vestuarios, piso porcelanato de 60 por 60 cm de alto tránsito y cerámica de 30 por 30 cm para servicios higiénicos de servicio. En las veredas exteriores se usó concreto pulido con bruñas cada metro y sello de emulsión asfáltica. En los locales técnicos se instaló concreto

TU CHAMBA ES LA MEJOR

CUANDO TUS HERRAMIENTAS
TAMBIÉN LO SON.

STANLEY EXCELENCIA EN ACCIÓN.

Contáctenos:
Teléfono: 614-4242
e-mail: ventas.peru@sbdinc.com

STANLEY