

Suplemento Técnico

Partidas Desagregadas

Precios en Nuevos Soles.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
	HASTA 0.30 M DE ALTURA	M2	38.82	1.16	16.01	55.99
OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
11-000003	ACERO EN ZAPATAS (a Mano)	KG	1.06	0.01	2.78	3.85
11-000206	CONCRETO ZAPATA F'C 175 KG/CM2	M3	73.14	12.65	191.78	277.57
11-000207	CONCRETO ZAPATA F'C 210 KG/CM2	M3	73.14	14.65	209.03	296.82
11-000208	CONCRETO ZAPATA F'C 245 KG/CM2	M3	73.14	14.65	236.78	324.57
11-000273	ACERO EN ESCALERAS					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.07	2.74	3.87
11-000158	CONCRETO ESCALERA F'C=210 KG/CM2					
	CON EQUIPO	M3	204.49	44.83	210.74	460.06
11-000267	CONCRETO ESCALERA F'C=140 KG/CM2	M3	194.82	44.35	172.10	411.27
11-000268	CONCRETO ESCALERA F'C 175 KG/CM2	M3	216.61	45.44	193.49	455.54
11-000178	ENCOFRADO DE ESCALERAS					
	(INCLUYE DESENCOFRADO)	M2	47.44	1.42	11.68	60.54
11-000287	ACERO EN CISTERNA					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.68	0.09	2.79	4.56
11-000102	CONCRETO CISTERNA F'C = 210 KG/CM2	M3	204.49	36.65	210.38	451.52
11-000232	CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO F'C=280					
	F'C = 280 KG/CM2	M3	204.49	44.83	267.00	516.32
11-000293	CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra	M3	142.22	7.11	125.66	274.99
11-000292	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	M2	17.78	0.89	9.00	27.67
11-000221	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO					
	F'C=245	M3	202.61	44.74	238.32	485.67
11-000175	ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION	M2	31.63	0.95	18.16	50.74
11-000272	ACERO EN VIGAS DECIMENTACION					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.68	0.09	2.70	4.47
11-000210	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 140 KG/CM2	M3	89.39	23.70	170.45	283.54
11-000211	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 175 KG/CM2	M3	89.39	23.70	190.62	303.71
11-000212	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 210 KG/CM2	M3	89.39	23.70	210.74	323.83
10-000001	ACERO EN COLUMNAS (1er PISO)					
	HABILITACION	KG	1.02	0.09	2.80	3.91
10-000027	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (1er PISO)	M3	227.21	49.81	210.75	487.77
10-000042	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	28.46	1.42	17.86	47.74
10-000017	ACERO EN VIGAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.02	0.09	2.97	4.08
10-000032	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (1er PISO)	M3	101.49	24.30	209.26	335.05
10-000047	ENCOFRADO / DESENCOFR VIGAS (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	31.63	-	21.89	53.52
10-000022	ACERO EN LOSA ALIGERADA (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.02	0.05	2.75	3.82
10-000057	CONCRETO LOSA ALIGERADA F'C=210 (1er PISO)	M3	101.29	20.11	209.03	330.43
10-000052	ENCOFRADO/DESENCOFR LOSA ALIGERADA					
	(1er PISO) MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	18.97	0.95	11.41	31.33
10-000054	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.					
	(1er PISO) DE ARCILLA	UN	0.74	0.02	0.83	1.59
10-000060	ACERO EN PLACAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.02	0.09	2.77	3.88
10-000063	CONCRETO PLACAS F'C=210 KG/CM2 (1er PISO)	M3	182.70	43.74	210.82	437.26
10-000066	ENCOFRADO/DESENCOFR DE PLACAS (1er PISO)	M2	39.36	1.97	12.58	53.91
10-000002	ACERO EN COLUMNAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.10	2.80	3.96
10-000028	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (2do PISO)	M3	257.59	68.43	210.74	536.76
10-000043	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	29.65	1.48	17.86	48.99
10-000021	ACERO EN VIGAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.14	0.16	2.97	4.27
10-000033	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (2do PISO)	M3	112.65	28.11	209.20	349.96
10-000048	ENCOFRADO / DESENCOFR VIGAS (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	33.10	1.65	21.89	56.64
10-000023	ACERO EN LOSA ALIGERADA (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.05	2.75	3.90
10-000058	CONCRETO LOSA ALIGERADA					
	F'C=210 (2do PISO)	M3	117.41	27.34	209.21	353.96

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
10-000053	ENCOFRADO/DESENCOFR LOSA ALIGERADA (2do PISO) MADERA					
	TORNILLO EN BRUTO	M2	19.63	0.98	11.41	32.02
10-000055	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.					
	(2do PISO) DE ARCILLA	UN	0.79	0.02	0.83	1.64
10-000061	ACERO EN PLACAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.10	2.77	3.97
10-000064	CONCRETO PLACAS F'C=210 KG/CM2 (2do PISO)	M3	230.48	61.22	210.74	502.44
10-000067	ENCOFRADO/DESENCOFR DE PLACAS (2do PISO)	M2	43.74	2.19	12.58	58.51
MUROS / TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA						
22-000049	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:5 C.V.	M2	39.63	1.98	54.54	96.15
22-000051	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	42.73	2.14	52.55	97.42
22-000053	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	24.21	1.21	20.12	45.54
22-000054	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	24.51	1.23	21.31	47.05
22-000047	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEO	M2	26.08	1.30	28.84	
56.22						
22-000056	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA T					
	IPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	26.08	1.30	30.40	57.78
22-000086	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	41.55	2.08	45.98	89.61
22-000092	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	41.55	2.08	47.69	91.32
22-000088	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	18.26	45.36
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	18.86	45.96
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	25.81	1.29	18.86	45.96
22-000087	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	26.08	1.30	24.64	52.02
22-000093	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	26.08	1.30	24.86	52.24
22-000005	MURO LADRILLO KK SOGA CARAVISTA	M2	68.10	0.02	19.53	87.65
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	41.55	2.08	50.07	93.70
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA					
	CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	41.55	2.08	50.07	93.70
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	25.81	1.29	19.04	46.14
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	25.81	1.29	19.04	46.14
22-000096	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 1 CARA CARAVISTA	M2	26.08	1.30	24.83	52.21
22-000160	TABIQUE SB 4 mm JUNTA VISIBLE e=7.30 cm.	M2	17.78	1.78	34.12	53.68
22-000161	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	17.78	1.78	46.86	66.42
22-000162	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	15.80	1.58	42.35	59.73
22-000163	TABIQUE COMBINADO INTERIOR EXTERIOR					
	e=10.97 cm.	M2	22.28	2.23	43.83	68.34
REVOQUES Y ENLUCIDO						
24-000002	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT.					
	EXT. CEMENTO ARENA 1:5	M2	14.52	0.80	4.45	19.77
24-000041	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS					
	EXTERIORES	M2	18.16	0.98	5.13	24.27
24-000040	TARRAJEO INTERIOR DE MUROS					
	con paño de espesor 1.5 cms.	m2	17.28	0.82	2.49	20.59
24-000099	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ C:A 1:5					
	ESPESOR=1.5CM	M2	22.95	0.76	3.15	26.86
24-000144	TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS					
	INDEPENDIENTES (EN INTERIORES)	M2	30.63	1.07	1.96	33.66
24-000147	CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON					
	MORTERO 1:5 X 1.5 CM	M2	33.19	1.66	2.21	37.06