

Las circulaciones vehiculares del hospital se organizan en el perímetro de la edificación.



El sector K está conformado por un auditorio con capacidad para 300 personas, ubicado en un bloque aparte.

TRATAMIENTO VOLUMÉTRICO

En lo que respecta al tratamiento volumétrico y espacial, éste ha sido conceptualizado en la organización de bloques alargados, ubicados de manera que generen espacios vacíos para la iluminación, ventilación, con un hall de ingreso principal de doble altura con un doble ingreso, y transparencia que dé la sensación de amplitud. El volumen frontal se alza en cuatro pisos, en los cuales los dos pisos superiores estarán formados por las habitaciones de hospitalización.

Los corredores internos poseen mamparas acristaladas hacia franjas de área verde tanto para el eje público como el técnico.

La unidad de administración ha sido considerada como un bloque independiente que se levanta a tres niveles, cercano a los estacionamientos generales.

ALTURAS

La obra se plantea en diferentes sectores los cuales se levantan en cuatro pisos en las unidades de emergencia y hospitalización; en tres pisos el sector administrativo; y en dos pisos, los sectores de las Consultas Externas, Centro Quirúrgico, Obstétrico,

Farmacia, Diagnóstico por imágenes, Laboratorios y Esterilización. El resto de los sectores correspondientes a Servicios Generales, Residencia, Guardería, consultorios aislados, Auditorio, Cafetería, etc. se levantan en un solo piso, siendo el gran porcentaje

de sectores dentro del proyecto de uno y dos pisos.

Los parámetros urbanísticos indican como altura máxima de cuatro pisos, por lo que se considera que el proyecto se encuentra dentro de lo señalado. ■

Ficha Técnica

Proyecto:	Hospital General Nivel II-2.
Propietario:	Ministerio de Salud.
Contratista:	Consortio Hospitalario (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA / INCOT SAC. Contratistas Generales).
Contrato de obra:	Nº 025-2012-MINSA.
Supervisor:	Consortio Supervisor Lima Sur.
Entrega de terreno:	30 de marzo del 2012.
Fecha de inicio de la obra:	12 de abril de 2012.
Número de camas:	194 de hospitalización.
Área de terreno:	39,830.72 m².
Nivel de complejidad:	II-2 (Capacidad Hospitalaria), nivel de complejidad 6 con un servicio de emergencia fortalecido.
Inversión total del proyecto de inversión pública:	S/. 199'650,045.00
- Infraestructura:	S/. 108'487,028.38
- Equipamiento hospitalario e Informático:	S/. 68'280,606.06
- Otros (expedientes técnicos supervisión, servicios y gastos administrativos):	S/. 21'564,755.00.
Población beneficiada:	603,354 personas.