

También comprendió las obras de pavimentación, señalización y urbanización en general fuera de los límites del terreno y trabajos de ampliación de redes de Sedapal en el frente del mismo. Los locales del mall se entregaron a sus locatarios en obra gruesa, tanto tiendas anclas, supermercado, cines, restaurantes, tiendas intermedias o tiendas menores con sus respectivas acometidas de servicios y cerramiento de vanos de los locales de envergadura. Los trabajos interiores de implementación estuvieron a cargo de los locatarios. Se entregaron planos de cerramiento de operadores donde se indican los alcances de los cerramientos. El cerramiento del frontis de los locales menores y tiendas intermedias fue por cuenta de cada locatario. Los locales correspondientes a las tiendas ancla, supermercado y cines se entregaron bajo el concepto de "Caja Cerrada". ■

Ficha Técnica	
Proyecto:	Mall del Sur.
Ubicación:	Av. Pedro Miotta N° 1010, esquina con la Av. Panamericana Sur, distrito de San Juan de Miraflores, Lima.
Propietario:	Corporación EW.
Desarrollo de proyectos de Arquitectura e Ingeniería; Gerencia, Coordinación y Dirección de obra:	GTA Ingeniería y Construcciones.
Obras civiles y acabados:	J.E Construcciones Generales SA.
Estructuras:	Antonio Blanco Blasco Ingenieros.
Inversión aproximada:	US\$ 200 millones.



Las fachadas de la instalación muestran un diseño dinámico. El juego de la proporción entre vacíos y llenos, elementos horizontales corridos, basamentos en las edificaciones, cornisas y componentes sobresalientes, además de otros de menor escala, le dan un carácter arquitectónico especial.

