

Precios en Nuevos Soles.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
		M2	40.54	1.22	16.01	57.77
OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
11-000003	ACERO EN ZAPATAS (a Mano)	KG	1.10	0.01	2.78	3.89
11-000206	CONCRETO ZAPATA F'C 175 KG/CM2	M3	76.39	12.81	191.78	280.98
11-000207	CONCRETO ZAPATA F'C 210 KG/CM2	M3	76.39	14.81	209.03	300.23
11-000208	CONCRETO ZAPATA F'C 245 KG/CM2	M3	76.39	14.81	236.78	327.98
11-000273	ACERO EN ESCALERAS					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.07	2.74	3.91
11-000158	CONCRETO ESCALERA FC=210 KG/CM2					
	CON EQUIPO	M3	213.39	45.28	210.74	469.41
11-000267	CONCRETO ESCALERA FC=140 KG/CM2	M3	203.33	44.78	172.10	420.21
11-000268	CONCRETO ESCALERA					
	F'C 175 KG/CM2	M3	226.00	45.91	193.49	465.40
11-000178	ENCOFRADO DE ESCALERAS					
	(INCLUYE DESENCOFRADO)	M2	49.63	1.49	11.68	62.80
11-000287	ACERO EN CISTERNA					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.76	0.09	2.79	4.64
11-000102	CONCRETO CISTERNA F'C = 210 KG/CM2	M3	213.39	36.74	210.38	460.51
11-000232	CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO F'c=280					
	F'C = 280 KG/CM2	M3	213.39	45.28	267.00	525.67
11-000293	CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra	M3	148.29	7.41	125.66	281.36
11-000292	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	M2	18.61	0.93	9.00	28.54
11-000221	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO					
	F'C=245	M3	211.42	45.18	238.32	494.92
11-000175	ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION	M2	33.10	0.99	18.16	52.25
11-000272	ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.76	0.09	2.70	4.55
11-000210	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 140 KG/CM2	M3	93.36	23.90	170.45	287.71
11-000211	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 175 KG/CM2	M3	93.36	23.90	190.62	307.88
11-000212	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION					
	F'C 210 KG/CM2	M3	93.36	23.90	210.74	328.00
10-000001	ACERO EN COLUMNAS (1er PISO)					
	HABILITACION	KG	1.06	0.09	2.80	3.95
10-000027	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (1er PISO)	M3	237.11	50.31	210.75	498.17
10-000042	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	29.79	1.49	17.86	49.14
10-000017	ACERO EN VIGAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.06	0.09	2.97	4.12
10-000032	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (1er PISO)	M3	105.96	24.53	209.26	339.75
10-000047	ENCOFRADO / DESENCOFR VIGAS (1er PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	33.10	0.00	21.89	54.99
10-000022	ACERO EN LOSA ALIGERADA (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.05	2.75	3.86
10-000057	CONCRETO LOSA ALIGERADA F'c=210 (1er PISO)	M3	105.73	20.34	209.03	335.10
10-000052	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA					
	1er PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	19.85	0.99	11.41	32.25
10-000054	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.(1erPISO)					
	DE ARCILLA	UN	0.77	0.02	0.83	1.62
10-000060	ACERO EN PLACAS (1er PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.06	0.09	2.77	3.92
10-000063	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (1er PISO)	M3	190.72	44.15	210.82	445.69
10-000066	ENCOFRADO/DESENCOFR DE PLACAS (1er PISO)	M2	41.13	2.06	12.58	55.77
10-000002	ACERO EN COLUMNAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.10	0.10	2.80	4.00
10-000028	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (2do PISO)	M3	268.94	69.00	210.74	548.68
10-000043	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	31.02	1.55	17.86	50.43
10-000021	ACERO EN VIGAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.19	0.16	2.97	4.32
10-000033	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (2do PISO)	M3	117.67	28.16	209.20	355.03
10-000048	ENCOFRADO / DESENCOFR VIGAS (2do PISO)					
	CON MADERA TORNILLO	M2	34.63	1.73	21.89	58.25
10-000023	ACERO EN LOSA ALIGERADA (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.16	0.05	2.75	3.96
10-000058	CONCRETO LOSA ALIGERADA +					

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
	F'c=210 (2do PISO)	M3	122.60	27.60	209.21	359.41
10-000053	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA					
	(2do PISOMADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	20.53	1.03	11.41	32.97
10-000055	LADRILLO PARA TECHO 15X30X30cm.(2doPISO)					
	DE ARCILLA	UN	0.82	0.02	0.83	1.67
10-000061	ACERO EN PLACAS (2do PISO)					
	HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.16	0.11	2.77	4.04
10-000064	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (2do PISO)	M3	240.62	61.73	210.74	513.09
10-000067	ENCOFRADO/DESENCOFR DE PLACAS (2do PISO)	M2	45.70	2.28	12.58	60.56
MUROS / TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA						
22-000049	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:5 C.V.	M2	41.54	2.08	54.54	98.16
22-000051	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	44.79	2.24	52.55	99.58
22-000053	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	25.39	1.27	20.12	46.78
22-000054	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	25.68	1.28	21.31	48.27
22-000047	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA					
	TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEO	M2	27.31	1.37	28.84	57.52
22-000056	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA TIPO IV					
	MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	27.31	1.37	30.40	59.08
22-000086	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	43.52	2.18	45.98	91.68
22-000092	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	43.52	2.18	47.69	93.39
22-000088	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	27.03	1.35	18.26	46.64
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	27.03	1.35	18.86	47.24
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	27.03	1.35	18.86	47.24
22-000087	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	27.31	1.37	24.64	53.32
22-000093	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	27.31	1.37	24.86	53.54
22-000005	MURO LADRILLO KK SOGA CARAVISTA	M2	71.33	0.02	19.53	90.88
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CABEZA					
	MEZCLA C:A 1:5	M2	43.52	2.18	50.07	95.77
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CABEZA					
	MEZCLA C:A 1:5	M2	43.52	2.18	50.07	95.77
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	27.03	1.35	19.04	47.42
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO					
	MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	27.03	1.35	19.04	47.42
22-000096	MURO LADRILLO PANDERETA DE SOGA					
	MEZCLA C:A 1:5 1 CARA CARAVISTA	M2	27.31	1.37	24.83	53.51
22-000160	TABIQUE SB 4 mm JUNTA VISIBLE e=7.30 cm	M2	18.61	1.86	34.16	54.63
22-000161	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	18.61	1.86	46.90	67.37
22-000162	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm	M2	16.54	1.65	42.39	60.58
22-000163	TABIQUE COMBINADO INTERIOR EXTERIOR					
	e=10.97 cm.	M2	23.30	2.33	43.87	69.50
REVOQUES Y ENLUCIDO						
24-000002	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT.					
	EXT.CEMENTO ARENA 1:5	M2	15.23	0.83	4.45	20.51
24-000041	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS					
	EXTERIORES	M2	19.04	1.02	5.13	25.19
24-000040	TARRAJEO INTERIOR DE MUROS					
	con pañeteo espesor 1.5 cms.	m2	18.11	0.83	2.49	21.43
24-000099	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ C:A 1:5					
	ESPESOR=1.5CM	M2	24.05	0.79	3.15	27.99
24-000144	TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS					
	INDEPENDIENTES (EN INTERIORES)	M2	32.11	1.10	1.96	35.17
24-000147	CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON					
	MORTERO 1:5 X 1.5 CM	M2	34.78	1.70	2.21	38.69