

Análisis de Precios Unitarios

Cod.Partida	Descripción						
P06-000216	CORTE MATERIAL SUELTO (SIERRA) (CARRETERA)	Excavación y Eliminación de materiales					
	de facil trabajabilidad Como Arenas, Arcillas, Cenizas, Gravas, Tierra de						
	Chacra. (Incluye Cunetas)	(Usando de Equipo Pesado)					
	UNIDAD = M3	Costo Por : M3					
	Rendimiento = 300 M3/Dia						
	Ecuacion a usar = 0.2 Cp"B" + 0.2 Op + 4.0 Pe						
	Mano de Obra						2.62
30	CAPATAZ	47	HH	0.0053	24.70	0.13	
74	OPERADOR	47	HH	0.0463	19.00	0.88	
76	OPERARIO	47	HH	0.0053	19.00	0.10	
78	PEON	47	HH	0.1067	14.17	1.51	
	Equipo						1.80