

El ancho de los pasadizos poseen 2.20 m en promedio, esto de acuerdo a las normas de seguridad establecidas.



PROGRAMACIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL

Se ha resuelto de acuerdo al Programa Arquitectónico dado en los Términos de Referencia, además de lo requerido por la supervisión del proyecto y por los supervisores de MINSA en relación a la mejor funcionalidad. El área techada resultante es de 20,036.00 m².

El planteamiento de arquitectura parte de generar espacios donde el confort del paciente y del personal médico sea dado por la misma infraestructura. Se ha ejecutado un

gran hall principal (8 m de altura) que también es organizador, así como patios interiores que dan iluminación natural a los ambientes ubicados dentro del hospital. Los dos tipos de circulación (técnica y rígida) se tratan separadamente en los cinco pisos.

Se han ubicado ductos verticales y tableros para instalaciones eléctricas,

cableado estructurado, electromecánicas y sanitarias por donde pasan las montantes de cada sistema. Las redes horizontales se distribuyen en cada piso a través del espacio que se genera entre los fondos de viga y los falsos cielos. El estacionamiento se ha resuelto tanto en el exterior como en el interior del terreno.



INGENIUM

**SERVICIO DE ALQUILER, VENTA, MANTENIMIENTO
DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.**



www.ingenium.pe



PARCELA 186 SECTOR 24 DE JUNIO
C.C. COLLANAC
MANCHAY - PACHACAMAC - LIMA

☎ (+511) 468-1931
☎ (+511) 987755944 / 992249378
✉ contacto@ingenium.pe

