



➤ El Gerente de Proyecto de Tecno Fast, Saúl Yabar, dijo que los kits están siendo distribuidos en 14 departamentos siendo transportados desde Lima hacia las instituciones educativas del país.

están debidamente identificadas y codificadas de acuerdo a la descripción del componente, teniendo su código respectivo detallado en los planos de montaje”, sostuvo.

La arquitectura de los módulos de Tecno Fast cumple con la Norma Técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los módulos tipo SAEU 1 (aula con baño y cocina - urbano) tienen un área de 84.96 m², mientras que SAEU 2 (aula con baño - urbano) 75.60 m². En el caso de SAER 1 (aula con baño - rural) poseen un área de 76.68 m² y SAER 2 (aula con baño y cocina - rural) 66.96 m².

La inclusión de baño por separado para profesores y niños y cocina, con instalaciones eléctricas y sanitarias

resulta beneficioso para los directores de las I.E. de zonas rurales donde no hay agua ni desagüe, allí se viene instalando biodigestores y tanques elevados según los planos.

Cada estructura está constituida por los siguientes elementos: base de la estructura (piso), paredes de cierre (muros) y cobertura (techo). Son sismo resistente, con protección contra vientos y precipitaciones pluviales. Su instalación es a través del

sistema de anclaje de la estructura, apto para todo tipo de terreno y condiciones topográficas, garantizando las condiciones mínimas de drenaje de la superficie y confort térmico-lumínico con eficiencia energética.

“Lo que yo destacaría es la importancia que en este momento el gobierno le está dando a la inclusión social, además del hecho de tener un aula en 9 días lo que genera un impacto social importante, más aún en zonas remotas”, remarcó Saúl Yabar.

SERVICIO DE CALIDAD

En abril, el personal de Tecno Fast realizó la verificación de terreno en todos los colegios indicados por contrato, en el cual se observó que cada institución educativa del nivel inicial presentaban terrenos desnivelados, arenosos o

bofedales, sin puntos de luz, agua y desagüe. Para ello, se ha buscado la colaboración activa de los directores de las I.E., generando un impacto positivo de participación comunal en la población.

El proyecto de instalación se inició el 15 de octubre y culminará el 16 de diciembre aproximadamente. Los módulos de Tecno Fast tienen una garantía de 10 años e indican su modo de mantenimiento.

Las aulas prefabricadas de Tecno Fast son un sistema de construcción que destacan por la facilidad y rapidez de colocación y ejecución, características que hacen que tengan óptimos resultados dentro del sector educativo.

El diseño de las aulas cuenta con las construcciones modulares más versátiles para que se puedan adaptar fácilmente a las diferentes zonas del país, así como posee unos niveles de calidad, seguridad y confort excelentes para una ejecución adecuada de sus funciones. De esta manera los niños y niñas pueden disponer de unas instalaciones con excelentes condiciones de habitabilidad y funcionamiento.

“Tecno Fast está dando un impulso muy grande a la educación para hacerla real, de modo que pueda verse y tocarse, como estos módulos que, además, poseen una función aislante y térmica que reduce el ingreso de ruido externo y brinda un ambiente fresco para los niños”, añadió Yabar.

ENTREGA DE MÓDULOS

En todo el país, se viene realizando la entrega de módulos a los directores de las I.E. junto con funcionarios del Ministerio de Educación, donde se destaca la rapidez de instalación y lo novedoso de su infraestructura. El director de la I.E. 15016 Sagrada Familia, Manuel Ayala Mauricio, manifestó su alegría por ver realizado un sueño, al cumplirse una necesidad para sus alumnos del nivel inicial, que en su mayoría son niños de escasos recursos económicos. “Estoy agradecido con Tecno Fast y el Ministerio de Educación, quienes han dado su apoyo para que esta aula se haga realidad ante la necesidad que tenían los estudiantes del nivel inicial”, expresó. ■



Las aulas prefabricadas de Tecno Fast son un sistema de construcción que destacan por la facilidad y rapidez de colocación y ejecución, características que hacen que tengan óptimos resultados dentro del sector educativo. I.E. 15016 Sagrada Familia, El Indio, Castilla - Piura.



Fuente: TECNO FAST.