

TRANSPORTE E IZAJE DE VIGAS

MANIOBRAS SEGURAS Y EFICACES

Para realizar el traslado y levantamiento mecánico de cargas se debe tener en consideración el tamaño y el peso de la estructura para escoger el equipo adecuado. También se deben seguir las indicaciones de seguridad necesarias para evitar accidentes fatales.

TRASLADO

César Mayhua, consultor principal en Mylicons SAC, explicó que generalmente el transporte comienza en un almacén o punto de acopio desde donde se movilizan las vigas prefabricadas. Estas son separadas según las necesidades de los clientes, por tamaño, resistencia,

El transporte e izaje de vigas u otros elementos prefabricados son maniobras que se realizan en distintas obras de edificación e infraestructura. Es necesario seguir ciertas pautas para llevarlas a cabo de manera que no se ponga en peligro la seguridad de los colaboradores ni del proyecto.

peso, entre otras características. “Luego de realizar el proceso administrativo correspondiente (verificación documentaria, guías de remisión, etc.), son llevadas en las unidades de carga mediante montacargas, pallets o grúas”, expresó.

Asimismo, Mirko Dávoli, gerente general de Preansa Perú, explicó que

existen tres tipos de transporte que se puede utilizar para el traslado: normal, extensible y especiales, que pueden ir con coches de seguridad y guías. “Se elegirá uno de ellos dependiendo si la pieza mide menos de 14 m, entre 14 y 18 m o más de 18 m, respectivamente”, precisó.

