La protección perimetral fue recubierta en lona negra para utilizarla como publicidad.

Reynoso añadió que la modulación que recibieron era acorde a la arquitectura de la obra. "La levantamos con la grúa y prácticamente solo la armamos una vez y la trasladamos de un lugar a otro dentro de la construcción. La losa la hemos dividido en cuatro sectores tanto verticales como horizontales. Son cuatro partes y avanzamos un sector cada día, por lo que al mes podemos hacer 5 techos, logrando una alta productividad. Los equipos de Doka hacen que el encofrado salga bien, sea rápido de armar y fácil de aplomar. Yo los recomendaría porque nos fue muy bien, nos brindaron soluciones técnicas confiables y rápidas, con un trato muy profesional y amigable", afirmó.

Asimismo, Nery Condori, team Leader del área de Edificaciones de Doka, indicó que para las losas se despacharon 2456.8 m^2, es decir dos niveles completos. En muros se suministró el máximo de la sectorización (205.74 m^2) de encofrado Frami X-Life. En el pico más alto se utilizó un total de 315 Tn entre los diferentes sistemas empleados.

"Es importante resaltar que nuestro Headquearters en Austria nos ha brindado soporte para la absolución de consultas y optimización de la protección perimetral. Además, realizamos visitas a obra de forma constante durante el desarrollo del proyecto y se ha capacitado sobre los sistemas a utilizar como el autotrepante XClimb 60 donde tuvimos tres instructores a la vez" indicó.

Usualmente en el soporte de losa se usa sistema Dokaflex (puntales y vigas) pero en este caso se optó por el sistema Staxo 40 por la estabilidad y su capacidad de carga de hasta 4 Tn por pie, lo cual permitió usar torres hasta de 2.50 m x 1.50 m con viga doble, reduciendo así el volumen de equipo a utilizar. El sistema Staxo 40 está compuesto por marcos crucetas, base y cabeza; contempla pocas piezas y es fácil de montar.

Doka realiza capacitaciones en las obras sobre sus equipos.

El encofrado Frami Xlife gracias a su versatilidad de posibilidades de aplicación se utilizó no sólo en muros sino también en el lateral de viga. La gran variedad de medidas de los paneles (1,20 m, 1.50 m, 2.70 m, 3,00 m) optimizó la reutilización del equipo en obra permitiéndole al cliente ahorrar costos al recibir una cantidad reducida.

El modo de protección perimetral XClimb 60 brindó mayor seguridad a los trabajadores en 4 niveles distintos, optimizando de esta manera los tiempos de instalación. También evitó el montaje de soluciones como barandillas sobre el encofrado y que dan sensación de inseguridad cuando se trabaja en edificios altos. De igual modo, se contó con una plataforma de acopio para el traslado de equipo del nivel de desencofrado (Nivel -2) al nivel de encofrado (Nivel 0).

Condori comentó, además, que en el caso de la T Tower, para los sótanos y pisos superiores se utilizaron el sistema de andamios DokaScaff para escaleras de acero, plataformas Ws-10 para muros perimetrales Eje 1 y Eje E, X y el andamio izable en lo que respecta al armado de acero para placas y columnas.

Fuente: DOKA.