

Precios en Nuevos Soles.

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
11-000207	CONCRETO ZAPATA F'C 210 KG/CM2	M3	79.34	14.96	209.03	303.33
11-000208	CONCRETO ZAPATA F'C 245 KG/CM2	M3	79.34	14.96	236.78	331.08
11-000273	ACERO EN ESCALERAS HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.15	0.08	2.74	3.97
11-000158	CONCRETO ESCALERA FC=210 KG/CM2 CON EQUIPO	M3	221.48	45.68	210.74	477.90
11-000267	CONCRETO ESCALERA FC=140 KG/CM2	M3	211.07	45.16	172.10	428.33
11-000268	CONCRETO ESCALERA F'C 175 KG/CM2	M3	234.53	46.34	193.49	474.36
11-000178	ENCOFRADO DE ESCALERAS (INCLUYE DESENCOFRADO)	M2	51.67	1.55	11.68	64.90
11-000287	ACERO EN CISTERNA HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.83	0.09	2.79	4.71
11-000102	CONCRETO CISTERNA F'C = 210 KG/CM2	M3	221.48	36.82	210.38	468.68
11-000232	CONCRETO MURO DE SOSTENIMIENTO F'c=280 F'C = 280 KG/CM2	M3	221.48	45.68	267.00	534.16
11-000293	CONCRETO SOBRECIMIENTO 1: 8 + 25% Piedra	M3	153.77	7.69	125.66	287.12
11-000292	ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO	M2	19.37	0.97	9.00	29.34
11-000221	CONCRETO SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C=245	M3	219.42	45.58	238.32	503.32
11-000175	ENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION	M2	34.45	1.03	18.16	53.64
11-000272	ACERO EN VIGAS DECIMENTACION HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.83	0.09	2.70	4.62
11-000210	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C 140 KG/CM2	M3	96.97	24.08	170.45	291.50
11-000211	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C 175 KG/CM2	M3	96.97	24.08	190.62	311.67
11-000212	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION F'C 210 KG/CM2	M3	96.97	24.08	210.74	331.79
10-000001	ACERO EN COLUMNAS (1er PISO) HABILITACION	KG	1.11	0.10	2.80	4.01
10-000027	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (1er PISO)	M3	246.08	50.75	210.75	507.58
10-000042	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (1er PISO) CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	31.01	1.55	17.86	50.42
10-000017	ACERO EN VIGAS (1er PISO) HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.11	0.10	2.97	4.18
10-000032	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (1er PISO)	M3	110.00	24.73	209.26	343.99
10-000047	ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (1er PISO) CON MADERA TORNILLO	M2	34.45	0.00	21.89	56.34
10-000022	ACERO EN LOSA ALIGERADA (1er PISO) HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.11	0.05	2.75	3.91
10-000057	CONCRETO LOSA ALIGERA F'c=210 (1er PISO)	M3	109.77	20.54	209.03	339.34
10-000052	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA (1er PISO)MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	20.67	1.03	11.41	33.11
10-000054	LADRILLO PARA TECHO 15X30X3Ocm.(1erPISO) DE ARCILLA	UN	0.80	0.02	0.83	1.65
10-000060	ACERO EN PLACAS (1er PISO) HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.11	0.10	2.77	3.98
10-000063	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (1er PISO)	M3	198.02	44.51	210.82	453.35
10-000066	ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (1er PISO)M2	M2	42.74	2.14	12.58	57.46
10-000002	ACERO EN COLUMNAS (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.15	0.11	2.80	4.06
10-000028	CONCRETO COLUMNA F'C = 210 (2do PISO)	M3	279.23	69.51	210.74	559.48
10-000043	ENCOFRADO / DESENCOFR COLUMNA (2do PISO) CON MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	32.29	1.61	17.86	51.76
10-000021	ACERO EN VIGAS (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION	Kg	1.24	0.16	2.97	4.37
10-000033	CONCRETO EN VIGAS F'C = 210 (2do PISO)	M3	122.24	28.20	209.20	359.64
10-000048	ENCOFRADO / DESENCOFRA VIGAS (2do PISO) CON MADERA TORNILLO	M2	36.04	1.80	21.89	59.73
10-000023	ACERO EN LOSA ALIGERADA (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.19	0.06	2.75	4.00
10-000058	CONCRETO LOSA ALIGERADA F'c=210 (2do PISO)	M3	127.32	27.84	209.21	364.37
10-000053	ENCOFRADO/DESEN LOSA ALIGERADA (2do PISO)MADERA TORNILLO EN BRUTO	M2	21.39	1.07	11.41	33.87
10-000055	LADRILLO PARA TECHO 15X30X3Ocm. (2doPISO)DE ARCILLA	UN	0.85	0.03	0.83	1.71
10-000061	ACERO EN PLACAS (2do PISO) HABILITACION Y COLOCACION	KG	1.19	0.11	2.77	4.07

CODIGO	DESCRIPCION	UN	M.Obra	Equip	Mat	Total
10-000064	CONCRETO PLACAS FC=210 KG/CM2 (2do PISO)M3	M3	249.84	62.19	210.74	522.77
10-000067	ENCOFRADO/DESENCOF DE PLACAS (2do PISO)M2	M2	47.48	2.37	12.58	62.43
MUROS / TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA						
22-000049	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA TIPO IV MEZCLA C:A 1:5 C.V.	M2	43.31	2.17	54.54	100.02
22-000051	MURO DE LADRILLO K.K. DE CABEZA TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	46.70	2.33	52.55	101.58
22-000053	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	26.46	1.32	20.12	47.90
22-000054	MURO DE LADRILLO K.K. DE CANTO TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 C.V.	M2	26.76	1.34	21.31	49.41
22-000047	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA TIPO IV MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEO	M2	28.46	1.42	28.84	58.72
22-000056	MURO DE LADRILLO K.K. DE SOGA TIPO IV MEZCLA C:A 1:4 C.V.	M2	28.46	1.42	30.40	60.28
22-000086	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	45.34	2.27	45.98	93.59
22-000092	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CABEZA MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	45.34	2.27	47.69	95.30
22-000088	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	28.15	1.41	18.26	47.82
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	28.15	1.41	18.86	48.42
22-000094	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE CANTO MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	28.15	1.41	18.86	48.42
22-000087	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZCLA C:A 1:5 PARA TARRAJEAR	M2	28.46	1.42	24.64	54.52
22-000093	MURO DE LADRILLO PANDERETA DE SOGA MEZCLA C:C:A 1:2:9 PARA TARRAJEAR	M2	28.46	1.42	24.86	54.74
22-000005	MURO LADRILLO KK SOGA CARAVISTA	M2	74.30	0.02	19.53	93.85
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	45.34	2.27	50.07	97.68
22-000095	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CABEZA MEZCLA C:A 1:5	M2	45.34	2.27	50.07	97.68
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	28.15	1.41	19.04	48.60
22-000097	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA CANTO MEZCLA C:A 1:5 1C.V.	M2	28.15	1.41	19.04	48.60
22-000096	MURO LADRILLO PANDERETA ARCILLA DE SOGAMEZCLA C:A 1:5 1 CARA CARAVISTA	M2	28.46	1.42	24.83	54.71
22-000160	TABIQUE SB 4 mm JUNTA VISIBLE e=7.30 cm.	M2	19.37	1.94	34.27	55.58
22-000161	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	19.37	1.94	47.01	68.32
22-000162	TABIQUE SB 6 mm JUNTA VISIBLE e=7.60 cm.	M2	17.23	1.72	42.50	61.45
22-000163	TABIQUE COMBINADO INTERIOR EXTERIOR e=10.97 cm.	M2	24.23	2.42	44.00	70.65
REVOQUES Y ENLUCIDO						
24-000002	TARRAJEO FROTACHADO MUROS INT. EXT.CEMENTO ARENA 1:5	M2	15.88	0.86	4.45	21.19
24-000041	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES	M2	19.85	1.06	5.13	26.04
24-000040	TARRAJEO INTERIOR DE MUROS con pañeteo espesor 1.5 cms.	m2	18.89	0.84	2.49	22.22
24-000099	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZ C:A 1:5 ESPESOR=1.5CM	M2	25.06	0.82	3.15	29.03
24-000144	TARRAJEO DE SUPERFICIES VIGAS PERALTADAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES)	M2	33.46	1.13	1.96	36.55
24-000147	CIELO RASO INCLUYE VIGAS EMPOTRADAS CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM	M2	36.25	1.72	2.21	40.18
24-000146	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS	ML	29.77	0.60	0.60	30.97
PISOS						
50-000093	PISO DE MARMOL CARRARA BLANCO ITALIANO	M2	132.72	3.98	583.39	720.09
50-000094	PISO DE MARMOL TRAVERTINO NACIONAL	M2	106.17	3.19	113.51	222.87
50-000039	PISO DE PORCELANATO DE .30 x .30	M2	106.17	3.19	115.79	225.15
50-000095	PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA DE CAOBA 3/4" X 4"	M2	110.22	3.31	141.98	255.51